

POLIDEPORTIVO DE SAN ISIDRO DE EL GENERAL

Plan de montaje de audio

Organización del miércoles 29 de julio para recibir, inspeccionar, registrar, distribuir e instalar todo el equipo de audio de manera ordenada y segura.

Llegada al Polideportivo

10:00 a. m.

Inicio de trabajos y llegada del camión

10:00 a. m.

Objetivo

Todo el audio listo el miércoles

ORGANIZACIÓN

Grupos por zona

El diseño identifica seis zonas principales con 14 posiciones de trípode y 28 bocinas SPK08FT. Cada grupo retira únicamente las cajas asignadas a su zona después de que Itinerario y Chequeo termine la inspección y el registro.

6

Zonas principales de audio

Cada grupo ubica los trípodes, monta las bocinas, orienta, tiende y etiqueta su línea siguiendo el diseño técnico.

Recepción, inspección y montaje

Primero se descarga completamente el camión. Después, todo el equipo se traslada a la zona de inspección para realizar el itinerario, las fotografías y el registro. Solo entonces cada grupo retira sus cajas.

10:00 a. m.

Llegada al Polideportivo

Registro del personal, reunión de seguridad, repaso del diseño y preparación del área de recepción.

10:00 a. m.

Inicio de trabajos y llegada del camión

Comienza el flujo de descarga, inspección, registro, medición, marcado, distribución y montaje.

Itinerario y Chequeo

- **Kimberly Amador**
- **Sarely Fallas**
- **Cristin Legrand**
- **Nayerith Arroyo**

Fotografían y registran cada caja en la zona de inspección antes de entregarla al grupo correspondiente. Anotan identificación, contenido, cantidad, estado, faltantes y forma de acomodo.

Medición y marcado

- **Joel Benavides**
- **Ariel Lourdes**
- **Roy Azofeifa**

Miden y marcan los puntos de instalación, el área de operación y las rutas del cableado. Utilizan las referencias del diseño técnico y cinta que no deje residuos.

Audio Heading

- Joel Benavides
- Ariel Lourdes
- Roy Azofeifa

Después del chequeo y el marcado, retiran el kit de audio, racks, interconexiones, snake, transmisor FM y micrófonos; ubican el área de operación y dejan el sistema armado siguiendo el diseño.

Grupo 1 · Zona 1

- Gabriela de Benavides
- Carlos Alberto

B-1.1 / B-1.2

Grupo 2 · Zona 2

- Andretti Araya
- Anita de Araya

B-2.1 / B-2.2

Grupo 3 · Zona 3

- Emilio Campos
- Yadira
- Wedwin Arroyo

B-3.1 a B-3.3

Grupo 4 · Zona 4

- Javier Cascante
- Brigitte Gravel
- Julio Durán González

B-4.1 a B-4.3

Grupo 5 · Zona 5

- Luis D. Parrales
- Anyel Jiménez

B-5.1 / B-5.2

Grupo 6 • Zona 6

- Andrés Umaña
- Yanira de Umaña

B-6.1 / B-6.2

PASO	ACTIVIDAD	CONTROL
1	10:00 a. m. Llegada al Polideportivo, registro, reunión de seguridad, repaso del diseño y preparación del área de recepción.	Todo el personal inicia a las 10:00 a. m.
2	10:00 a. m. Llegada del camión y descarga completa.	No se distribuyen cajas durante la descarga.
3	Traslado de todo el equipo a la zona de inspección.	Las cajas permanecen juntas y bajo supervisión.
4	Itinerario, chequeo, fotografías y registro de cada caja.	Ninguna caja se entrega sin quedar documentada.
5	Joel Benavides, Ariel Lourdes y Roy Azofeifa miden y marcan los puntos de instalación, el área de operación y las rutas del cableado.	Usar las referencias del diseño técnico y cinta que no deje residuos.
6	Cada grupo retira las cajas asignadas a su zona.	La entrega queda relacionada con el grupo y la zona.
7	Para planta alta, trasladar las cajas hasta la escalera y coordinar su subida.	Nunca deben quedar cajas sin supervisión.
8	Montaje, cableado, etiquetado, protección y prueba del sistema de audio.	Todo el audio queda listo el miércoles.

Criterios para el montaje

Estas indicaciones se aplican durante la inspección, el marcado, la instalación y la prueba final del sistema.

- 34

Objetivos del sonido: asegurar inteligibilidad, un nivel adecuado y naturalidad, evitando distorsiones y ruidos no deseados.
- 35

Inventario completo: revisar el equipo en un área despejada y acordonada, usar marcadores no permanentes, tomar fotografías y reportar cualquier daño.
- 36

Medición y marcado: trazar plataforma y audiencia con las referencias del diseño técnico, usar cinta que no deje residuos e identificar las rutas de cableado y los cruces que requieren pasacables.
- 37

Audio Heading: ubicar el rack de procesos, el rack de amplificación y el área de operación del audio conforme al diseño.

LISTA IMPRIMIBLE

Recepción del equipo

Marcar cada renglón únicamente después de verificar cantidad, estado y contenido. Kimberly Amador, Sareilly Fallas, Cristin Legrand y Nayerith Arroyo anotan cualquier diferencia y la relacionan con las fotografías de la caja correspondiente.

Fecha:

Hora de llegada:

Camión / identificación:

Responsable que entrega:

☐

Andamio, set

2 sets

Torre rodante de 4,5 m con accesorios.

Notas:

☐

Bocinas SPK08FT, set

6 sets

Cada caja: 6 bocinas, trípodes, 6 herrajes y cables Speakon. Tres bocinas se destinan a plataforma.

Notas:

☐

Estructura para pantalla LED

2 sets

Elevaciones y escaleras de 10 y 8 peldaños.

Notas:

☐

Transmisor FM

1 set

Set modelo genérico.

Notas:

☐

Kit de audio

1 set

Notas:

☐

Micrófonos DINMIC

1 set

Notas:

Rack de amplificación, rack de procesos y caja de interconexión.

Notas:

4 micrófonos, 4 sujetadores y 4 cables XLR de 10 m.

Notas:



Monitor de 55 pulgadas

1 set

Caja con elevador; área de participantes.

Notas:



Monitores de 43 pulgadas

2 sets

Caja doble; departamentos y plataforma.

Notas:



Pantalla LED 5 x 3 m

2

Modelo para exteriores.

Notas:



Pedestales para micrófono

1 set

Juego de 4 pedestales con bolsa.

Notas:



Snake

1 set

Con o sin caja de conexiones.

Notas:



Video Headend

1 set

2 cámaras, 2 trípodes y accesorios.

Notas:



Película elástica

Verificar

Material local para volver a embalar.

Notas:



Cinta gaffer

Verificar

No sustituir por cinta que deje residuos.

Notas:



Extensiones eléctricas

Verificar

Uso rudo, tres hilos, mínimo calibre 14 AWG.

Notas:



Velcros para cables

Verificar

Medida de referencia: 1,2 cm x 20 cm.

Notas:



Cinta de precaución / No pase

Verificar

Verificar también los conos naranjas.

Notas:



Contrapesos y protectores de cable

Contar

Contar y fotografiar por separado.

Notas:

Faltantes / daños:

N.º de fotografías:

Recibido por:

Firma:

FUENTES UTILIZADAS

Diseño Técnico AR - Gimnasio del Polideportivo de San Isidro de El General, hojas 1-2, 1-4, 5-1 y 6-1; Lista de equipo de diseño de audio y video AR2026; Lista organizada Montaje y Desinstalación AUDIO.xlsx; indicaciones "Instalación del sistema de audio", puntos 34-37; organización histórica proporcionada por el coordinador.

Plan de coordinación · Montaje de audio AR 2026
Gimnasio del Polideportivo de San Isidro de El General.